

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku (pałacu) w Trzebiatowie - elewacja wschodnia i zachodnia skrzydła wschodniego - kontynuacja.</b>					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> oraz montaż nowych - kalkulacja własna	m <sup>2</sup>		
		2,54 * 1,16 * 22	m <sup>2</sup>	64,821	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,821</b>
2	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2,54 * 1,16 * 22	m <sup>2</sup>	64,821	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,821</b>
3	KNR 19-01 0538-06	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m <sup>2</sup>		
		0,25 * 22	m <sup>2</sup>	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		1 * 22	szt	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		3,4 * 22	m <sup>2</sup>	74,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,800</b>
6	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		3,4 * 22	m <sup>2</sup>	74,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,800</b>
7	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych - ościeży ręcznie	m <sup>2</sup>		
		3,4 * 22	m <sup>2</sup>	74,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,800</b>