

Wymiana 14 szt. okien w budynku Pałacu w Trzebiatowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wymiana 14 szt. okien w budynku Pałacu w Trzebiatowie</b>					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 oraz montaż nowych - kalkulacja własna	m2		
		2,54 * 1,16 * 14	m2	41,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,250</b>
2	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone	m2		
		2,54 * 1,16 * 14	m2	41,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,250</b>
3	KNR 19-01 0538-06	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m2		
		0,25 * 14	m2	3,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżach	m2		
		3,4 * 14	m2	47,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,600</b>
6	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		3,4 * 14	m2	47,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,600</b>
7	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ościeży ręcznie	m2		
		3,4 * 14	m2	47,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,600</b>